

**การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๖๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๔๓๖,๑๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วงเงิน ๙,๘๘๑,๓๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบ พร. ๖ (พร. ๕ก + พร. ๕ข) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๔.๒ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายวศิน โพธิพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นายชูเกียรติ สร้อยบาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๕.๒ นายพินิจ ศรีเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	6580 เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59 พื้นที่อาคาร 963 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 10 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อุทัยธานี-นครสวรรค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2558
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม		
1.	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	7,618,571.28	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2972	9,882,810.66	0	
2.	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	44,590	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	47,711	0	
3.	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
	รวมเงิน (1) + (2) + (3)	9,930,521.66	0	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	9,930,500	0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 963 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	10,312	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ - ค่า Factor F คำนวณจาก ; ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)

หมายเหตุ

- กำหนดราคาโดยยืนยันปริมาณงานของกองแบบแผนฯ
- เนื่องจากเป็นหน่วยงานออกแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีเวลาในการดำเนินการที่จำกัด
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการ ตามมติ ครม. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามข้อ 17 หน้า 27
- ปรับราคาโดยใช้ราคาดัชนีของพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ เดือน พฤศจิกายน 2559
- ใช้ค่าแรงงานค่อหน่วยตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558
- ใช้ค่า Factor F ของงานอาคาร ปรับปรุงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวศิน โทธิพิฤกษ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลห้วยคต

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชูเกียรติ ศรีอย่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพินิจ ศรีเมือง)

นายช่างโยธา

- หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/10

โครงการก่อสร้าง	อาคารกายภาพบังคับ (2 ชั้น)	แบบเลขที่	6580	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	เอกสารเลขที่	ข.392/ก.ค./59	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่ตอกเสาเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	งานโครงสร้างทั่วไป		3,965,508.67	
	งานหลังคา		329,622.11	
	งานฝ้าเพดาน		200,669	
	งานผนัง - ผิวผนัง		362,051	
	งานพื้น - ผิวพื้น		511,857.50	
	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		502,400	
	งานวงกบประตูหน้าต่าง		244,965	
	งานกระจก - มุ้งลวด		100,915	
	งานประปา - สุขากิจบาล		216,764	
	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		131,835	
	งานไฟฟ้า		379,690	
	งานทาสี		368,649	
	งานเบ็ดเตล็ด		196,035	
	งานอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	7,510,961.28	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-	
	งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	-	-	
	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	-	
	งานระบบพิเศษอื่นๆ	-	-	
	งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	-	-	
	งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	-	-	
	TELEPHONE SYTEM	-	-	
	งานระบบ FIBER OPTIC	-	-	
	NURSE CALL SYSTEM	-	-	
	งานระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุทางการแพทย์	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/10

โครงการก่อสร้าง		อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)	แบบเลขที่	6580
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	เอกสารเลขที่	ข.392/ก.ส./59
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			ไม่ตอกเสาเข็ม	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	107,610	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	107,610	
4	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	7,618,571.28	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	44,590	
	ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	งานระบบเสียงห้องประชุม	-	-	
	งานระบบเสียงอาคาร	-	-	
	งานระบบเสียงห้องบรรยาย	-	-	
	งานระบบ MATV	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	44,590	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงการก่อสร้าง	อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)							แบบเลขที่ 6580
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี							เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59
ผู้ประมาณราคา	นายชูเกียรติ ศรีอยบง							พื้นที่อาคาร 963 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	นายชูเกียรติ ศรีอยบง							พื้นที่ทางลาด + ทางเชื่อม 73 ตร.ม.
								จำนวนชั้น 2 ชั้น
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	งานโครงสร้าง ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	691.50	0	0	99	68,458.50	68,458.50
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	14	457.29	6,402.06	91	1,274	7,676.06
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	428.90	1,803.74	773,624.09	480	205,872.00	979,496.09
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	-แบบหล่อ (ใช้ 70 %ของทั้งหมด)	ตร.ม.	2,285	265	605,525	0	0	605,525
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ตร.ฟ.	692.10	245	169,565	0	0	169,565
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อทั่วไป (คิด 100 %)	ตร.ม.	3,125	-	-	113	353,125	353,125
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อเปลือยผิว (คิด 100 %)	ตร.ม.	167.33	-	-	150	25,099.50	25,099.50
5	เหล็กเสริมเส้นกลม dia. 6 มม.	กก.	4,036	22.56	91,052.16	4.10	16,547.60	107,599.76
	เหล็กเสริมเส้นกลม dia. 9 มม.	กก.	20,451	20.52	419,654.52	4.10	83,849.10	503,503.62
	เหล็กเสริม DB 40 dai. 12 มม.	กก.	337	16.29	5,489.73	3.30	1,112.10	6,601.83
	เหล็กเสริม DB 40 dai. 16 มม.	กก.	9,416	16.29	153,386.64	3.30	31,072.80	184,459.44
	เหล็กเสริม DB 40 dai. 20 มม.	กก.	19,561	16.29	318,648.69	2.90	56,726.90	375,375.59
	เหล็กเสริม DB 40 dai. 25 มม.	กก.	4,468	16.29	72,783.72	2.90	12,957.20	85,740.92
			58,269					
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,287	38.94	50,115.78	0	0	50,115.78
7	ตะปู	กก.	832	38.94	32,398.08	0	0	32,398.08
8	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	1,203	63	75,789	90	108,270	184,059
9	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	13,500	27,000	0	0	27,000
10	กำจัดปลวก โดยการวางท่อ (pipe treatment system)	ตร.ม.	505	150	75,750	0	0	75,750
11	กำจัดปลวก โดยวิธีฉีดน้ำยาบนผิวดิน	ตร.ม.	461	60	27,660	0	0	27,660
12	ถมดินและปรับระดับภายใต้อาคารและ โดยรอบ	ตร.ม.	963	50	48,150	50	48,150	96,300
	รวม				2,952,993.97		1,012,514.70	3,965,508.67
	งานหลังคา							
1	เหล็กตัวซี [ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	3,795	21.57	81,858.15	0	0	81,858.15
2	เหล็กตัวซี [ 125 x 65 x 4 มม.	กก.	941	20.50	19,290.50	0	0	19,290.50
3	เหล็กตัวซี [ 150 x 75 x 4 มม.	กก.	54	20.50	1,107	0	0	1,107

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
4	เหล็กตัวซี [ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,017	21.38	21,743	0	0	21,743.46
5	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.06 x 0.20 มม.	แผ่น	8	22	176	0	0	176
6	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.25 x 0.15 มม.	แผ่น	80	67	5,360	0	0	5,360
7	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.12 x 0.30 มม.	แผ่น	8	65	520	0	0	520
8	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.10 x 0.15 มม.	แผ่น	13	27	351	0	0	351
9	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.20 x 0.25 มม.	แผ่น	56	90	5,040	0	0	5,040
10	น๊อตสมอ dia 15 มม. x 0.15 ม.	ตัว	16	10	160	0	0	160
11	น๊อต dia 12 มม. x 0.15 ม.	ตัว	16	5	80	0	0	80
12	พุกรับแปเหล็ก 0.05 x 0.20 ม.หนา 6 มม.	ตัว	104	18	1,872	0	0	1,872
13	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	5,762	0	0	10	57,620	57,620
14	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	1,587	56	88,872	0	0	88,872
15	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	119	48	5,712	0	0	5,712
16	สลักเกลียว 12"	ตัว	1,706	2.50	4,265	0	0	4,265
17	ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	791	0	0	45	35,595	35,595
	<b>รวม</b>				<b>236,407.11</b>		<b>93,215</b>	<b>329,622.11</b>
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ฝ้าเพดานอิมซันบอร์ดหนา 9 มม. อลูมิเนียมพอยส์	ตร.ม.	283	280	79,240	75	21,225	100,465
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะ อาบสังกะสี							
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	ตร.ม.	95	450	42,750	80	7,600	50,350
	โครงคร่าวไม้ 1/ 1/2 " x 3" @ 0.40 x 0.60 ม.							
3	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าอลูมิเนียม	ตร.ม.	34	249	8,466	52	1,768	10,234
	T - BAR ฉาบปูนเรียบ							
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	283	58	16,414	82	23,206	39,620
	<b>รวม</b>				<b>146,870</b>		<b>53,799</b>	<b>200,669</b>
	<b>งานผนัง - ผนัง</b>							
1	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	848	58	49,184	82	69,536	118,720
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	491	245	120,295	89	43,699	163,994
3	คอนกรีตบล็อกกันฝน	ตร.ม.	14.85	195	2,895.75	89	1,322	4,217.40
4	ผนัง GLASS BLOCK	ตร.ม.	8.80	1,462	12,865.60	130	1,144	14,009.60
5	บุกระเบื้องเคลือบขาว 4" x 4"	ตร.ม.	145.50	250	36,375	170	24,735	61,110
	<b>รวม</b>				<b>221,615.35</b>		<b>140,435.65</b>	<b>362,051</b>

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดฝั่งถนนท้องเหลือง	ตร.ม.	531	340	180,540	153	81,243	261,783
2	ผิวกรวดล่าง	ตร.ม.	98	270	26,460	99	9,702	36,162
3	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	48	83	3,984	80	3,840	7,824
4	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	233.50	83	19,380.50	80	18,680	38,060.50
5	ผิวปูเซรามิค 4" x 4"	ตร.ม.	67.75	250	16,938	180	12,195	29,133
6	ผิวปูเซรามิค 4" x 8"	ตร.ม.	22	250	5,500	180	3,960	9,460
7	ผิวกระเบื้องยางชนิดสี พร้อมขัดมัน	ตร.ม.	103	340	35,020	100	10,300	45,320
8	ผิวหินเม็ดเล็กโรยพื้น	ตร.ม.	76.50	87	6,656	50	3,825	10,481
9	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	ม.	42	70	2,940	50	2,100	5,040
10	บัวเชิงผนังหินขัด 4"	ม.	347	90	31,230	75	26,025	57,255
11	บัวเชิงผนังกรวดล่าง	ม.	81	75	6,075	65	5,265	11,340
	รวม				334,722.50		177,135	511,857.50
	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเลื่อนลูกฟักกระจกใส กรอบและวงกบ อลูมิเนียม 2 (0.90 x 2.00) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมงานกระจก)	ชุด	1	16,400	16,400	950	950	17,350
2	ป2 ประตูบานเลื่อนลูกฟักกระจกใส กรอบและวงกบ อลูมิเนียม 2 (0.90 x 2.00) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมงานกระจก)	ชุด	2	11,650	23,300	950	1,900	25,200
3	ป3 ประตูเหล็กม้วนแบบโปร่ง ขนาด 2.50 x 2.50 ม.	ชุด	1	11,800	11,800	0	0	11,800
4	ป3' ประตูเหล็กม้วนแบบโปร่ง ขนาด 2.50 x 4.00 ม.	ชุด	1	18,200	18,200	0	0	18,200
5	ป4 ประตูบานเลื่อน กรอบบานไม้สัก ลูกฟักไม้อัด สัก/ยาง กรู 2 ด้าน ตอนล่างเป็นบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาดบาน 1.50 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6	9,650	57,900	300	1,800	59,700
6	ป5 ประตูบานเปิดไม้อัดสำเร็จรูป ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3	1,600	4,800	300	900	5,700
7	ป5A ประตูบานเปิดไม้อัดสำเร็จรูป ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม. ติด DOOR CLOSER	ชุด	3	2,450	7,350	300	900	8,250
8	ป6 ประตูบานเปิดไม้อัดสำเร็จรูป ขนาดบาน 0.80 x 1.80 ม. บุฟอรั่มก้ำ 2 ด้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	7	2,600	18,200	200	1,400	19,600
9	ป7 ประตูบานเปิดกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกใสตอนบน ตอนล่างไม้สักเซาะร่อง ขนาดบาน (0.90 x 2.00) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมงานกระจก)	ชุด	5	6,450	32,250	300	1,500	33,750

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
10	ป8 ประตูบานเปิดกรอบบานอลูมิเนียมลูกฟักไม้อัด บุฟอรั้มก้ำ 2 ด้าน ขนาดบาน 0.90 x 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	7	1,250	8,750	200	1,400	10,150
11	น1 หน้าต่างเปิด AL สีอบขาว ลูกฟักกระจกใส หนา 2 หุน ขนาดบาน 0.80 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด คัดมุ้งลวด บานเลื่อน (ไม่รวมเกล็ดกระจก)	ช่อง	27	4,300	116,100	300	8,100	124,200
12	น2 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกลายผ้า อุปกรณ์ปรับมุม อลูมิเนียม ขนาดบาน 0.80 x 1.10 (ไม่รวมเกล็ดกระจก)	ช่อง	12	1,450	17,400	300	3,600	21,000
13	น3 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกลายผ้า อุปกรณ์ปรับมุม อลูมิเนียม ขนาดบาน 0.80 x 1.50 (ไม่รวมเกล็ดกระจก)	ช่อง	8	1,550	12,400	300	2,400	14,800
14	น4 หน้าต่างบานกระทุ้ง AL ลูกฟักกระจกใส ขนาดบาน 0.50 x 0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ในชุดของบาน (ไม่รวมเกล็ดกระจก)	ช่อง	37	1,450	53,650	200	7,400	61,050
15	น5 หน้าต่างช่องแสง มุ้งลวด กรอบเหล็กฉาก (0.50 x 3.80) จำนวน 5 ช่อง (ไม่รวมมุ้งลวด)	ชุด	10	2,200	22,000	300	3,000	25,000
16	น6 หน้าต่างช่องแสง กรอบ AL สีอบขาว ขนาด (0.50 x 3.80) ม.	ชุด	4	5,800	23,200	500	2,000	25,200
17	น2' หน้าต่างบานเกล็ด กระจกลายผ้าปรับมุม ขนาดบาน (0.80 x 1.50) ม. คัดมุ้งลวดบานเลื่อน	ชุด	13	1,350	17,550	300	3,900	21,450
	<b>รวม</b>				<b>461,250</b>		<b>41,150</b>	<b>502,400</b>
	<b>งานวงกบประตูหน้าต่าง</b>							
1	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2" x 4"	ม.	543	380	206,340	40	21,720	228,060
2	วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2" x 4"	ม.	40.25	380	15,295	40	1,610	16,905
	<b>รวม</b>				<b>221,635</b>		<b>23,330</b>	<b>244,965</b>
	<b>งานกระจก + มุ้งลวด</b>							
1	มุ้งลวดอลูมิเนียม	ตร.ม.	54.92	570	31,304	0	0	31,304
2	กระจกใสหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	1,035	30	31,050	11	11,385	42,435
3	เกล็ดกระจกลายผ้า หนา 5 มม. 4" x 0.80 ม.	เก็ต	436	34	14,824	0	0	14,824
4	มุ้งลวดอลูมิเนียม ถอดได้	ตร.ม.	7.10	620	4,402	0	0	4,402
5	ลวดตาข่าย ขนาด 1" x 1"	ตร.ม.	5.70	400	2,280	0	0	2,280
6	กระจกลายผ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	162	25	4,050	10	1,620	5,670
	<b>รวม</b>				<b>87,910</b>		<b>13,005</b>	<b>100,915</b>



โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	<b>งานประปา - สุขาภิบาล</b>							
1	ท่อส้วม เหล็กหล่อ dai 2" (ยาว 2.00 ม./ท่อน)	ท่อน	2	385	770	330	660	1,430
	ท่อส้วม เหล็กหล่อ dai 4" (ยาว 2.00 ม./ท่อน)	ท่อน	22	820	18,040	700	15,400	33,440
2	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี							
	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 3/4"	ม.	17	61	1,037	35	595	1,632
	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 1"	ม.	7	90	630	50	350	980
	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 1 1/4"	ม.	2	128	256	70	140	396
	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 1 1/2"	ม.	3	145	435	80	240	675
	ท่อน้ำใช้ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 2"	ม.	4	187	748	110	440	1,188
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 2"	ม.	8	187	1,496	110	880	2,376
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 2 1/2"	ม.	4	240	960	135	540	1,500
4	ท่อระบายอากาศ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 1 1/2"	ม.	7	145	1,015	80	560	1,575
	ท่อระบายอากาศ ท่อเหล็กอบสังกะสี dai 2"	ม.	1	187	187	110	110	297
5	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	11,450	11,450	3,450	3,450	14,900
6	ค่าอุปกรณ์ยึดรับท่อ	รายการ	1	1,100	1,100	1,459	1,459	2,559
7	ฝาทองเหลืองช่องทำความสะอาด ท่อ dai 4"	ชุด	8	700	5,600	200	1,600	7,200
8	ตะแกรงกรองผง ชนิดดักกลิ่น dai 2"	ชุด	17	470	7,990	200	3,400	11,390
9	ประตุน้ำทองเหลือง dai 2"	ชุด	1	1,048	1,048	400	400	1,448
	ประตุน้ำทองเหลือง dai 1 1/2"	ชุด	1	656	656	300	300	956
	ประตุน้ำทองเหลือง dai 1 1/4"	ชุด	1	490	490	250	250	740
	ประตุน้ำทองเหลือง dai 1"	ชุด	2	384	768	200	400	1,168
	ประตุน้ำทองเหลือง dai 3/4"	ชุด	1	264	264	150	150	414
10	วางระบายน้ำ ก่ออิฐ 0.50 x 0.30 ม. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	145	560	81,200	340	49,300	130,500
	<b>รวม</b>				<b>136,140</b>		<b>80,624</b>	<b>216,764</b>
	<b>งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>							
1	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาว หมอน้ำเตี้ย	ชุด	5	3,200	16,000	450	2,250	18,250
2	โถส้วมนั่งยองเคลือบขาว หมอน้ำเตี้ย ก่อแทนปูนกระเบื้อง	ชุด	2	4,100	8,200	450	900	9,100
3	โถส้วมนั่งยอง หมอน้ำเตี้ย แบบมีฐานในตัว	ชุด	2	3,100	6,200	150	300	6,500
4	ที่ปัสสาวะชายเคลือบขาว ชนิดเข้มุม	ชุด	1	2,052	2,052	450	450	2,502
5	ที่ปัสสาวะชายเคลือบขาว ชนิดเข้มนั่ง	ชุด	3	2,052	6,156	450	1,350	7,506
6	แผงกั้นที่ปัสสาวะชายเคลือบขาว	ชุด	1	700	700	170	170	870
7	ที่เท BED PAN	ชุด	1	17,870	17,870	450	450	18,320
8	อ่างล้างหน้าเคลือบขาว ขนาด 16" x 20"	ชุด	9	2,470	22,230	450	4,050	26,280
9	กระจกเงาปรับมุม + ชั้นวางของ	ชุด	9	350	3,150	190	1,710	4,860

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
10	ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขาว	ชุด	8	350	2,800	120	960	3,760
11	ราวแขวนผ้า	ชุด	7	210	1,470	70	490	1,960
12	ขอแขวนผ้าชุบโครมเมียม	ชุด	10	450	4,500	35	350	4,850
13	มือจับติดกำแพง	ชุด	6	2,080	12,480	70	420	12,900
14	ฝักบัวโครมเมียม ชนิดก้านแข็ง	ชุด	2	1,950	3,900	170	340	4,240
15	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	8	182	1,456	25	200	1,656
16	ชั้นอลูมิเนียมสำหรับวาง BED PAN	ชุด	1	1,500	1,500	0	0	1,500
17	ผนัง คสล. นูกระเบื้องเคลือบขาว สูงประมาณ 0.80 x 2.00 x 0.10 ม.	ชุด	2	2,200	4,400	594	1,188	5,588
18	ขอบ คสล. กันน้ำสูง 5 ซม. กว้าง 10 ซม. ยาว 80 ซม. นูกระเบื้องเคลือบ	ชุด	3	137	411	44	132	543
19	ที่ขังน้ำ คสล. นูกระเบื้องเคลือบขาว ยาว 1.00 ม. สูง 0.30 ม. หน้า 0.10 ม.	ชุด	1	450	450	200	200	650
	<b>รวม</b>				<b>115,925</b>		<b>15,910</b>	<b>131,835</b>
	<b>งานไฟฟ้า</b>							
1	โคม LED (T8) ขนาด 1 x 20 W. กล่องเหล็กทรงปรามิด ขาโตสปริง	ชุด	24	505	12,120	115	2,760	14,880
2	โคม LED (T8) ขนาด 2 x 20 W. กล่องเหล็กทรงปรามิด ขาโตสปริง	ชุด	21	780	16,380	135	2,835	19,215
3	โคม LED (T8) ขนาด 1 x 10 W. กล่องเหล็กทรงปรามิด ขาโตสปริง	ชุด	20	525	10,500	115	2,300	12,800
4	โคม LED (T8) ขนาด 2 x 20 W. ชนิดฝังฝ้าเพดานแบบ ไม่มีตระแกรง	ชุด	18	1,140	20,520	135	2,430	22,950
5	โคม LED (T8) ขนาด 2 x 20 W. ชนิดบังแสงแบบโรงงาน	ชุด	8	1,270	10,160	135	1,080	11,240
6	โคม LED (T8) ขนาด 2 x 20 W. ฝาครอบพลาสติกติด เหนือกระจก	ชุด	4	1,450	5,800	135	540	6,340
7	โคม LED (T8) ขนาด 4x10 W. ฝาครอบตระแกรงอลูมิเนียม	ชุด	2	2,320	4,640	270	540	5,180
8	โคม LED (BULB) ขนาด 7 W. ฝาครอบแก้วทรงกลม dia 8"	ชุด	8	550	4,400	115	920	5,320
9	โคม LED (BULB) ขนาด 7 W. ฝาครอบแก้วทรงกลม dia 8"	ชุด	16	550	8,800	165	2,640	11,440
10	เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว ฝังผนัง	ชุด	43	70	3,010	90	3,870	6,880
11	S สวิตช์เดี่ยวฝังผนัง	ชุด	16	70	1,120	80	1,280	2,400
12	2S สวิตช์ฝังผนัง	ชุด	7	100	700	90	630	1,330
13	3S สวิตช์ฝังผนัง	ชุด	5	130	650	100	500	1,150
14	4S สวิตช์ฝังผนัง	ชุด	2	160	320	115	230	550
15	5S สวิตช์ฝังผนัง	ชุด	2	250	500	130	260	760

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
16	S2 สวิตช์สามทางฝั่งผนัง	ชุด	10	95	950	85	850	1,800
17	SD DIMER SWITCH ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 220 โวลต์ POWER PLUG ชนิดมีสวิตช์ และหลอดสัญญาณพร้อม เต้ารับตัวผู้	ชุด	1	250	250	90	90	340
18	พัดลมโจร ดัดเพดาน dia 16"	ชุด	10	1,850	18,500	350	3,500	22,000
19	โคมไฟฟ้าฝังเพดาน ขนาด 1 - 60W. Dia 170 มม.	ชุด	2	485	970	115	230	1,200
20	SAFETY SWITCH 3 - dia. 60 A 380 V 50 Hz	ชุด	1	3,900	3,900	300	300	4,200
21	LOAD CENTER 3 - dia 24 CIRCUITS 220V/380V50Hz	ชุด	1	4,550	4,550	600	600	5,150
22	AMPSELECTOR	ชุด	1	455	455	60	60	515
23	CENTER TRANSFORMER 0 - 60A / 5 A	ชุด	1	520	520	60	60	580
24	AMPSELECTOR 0 - 100 A	ตัว	1	585	585	60	60	645
25	VOLT SELECTOR 220 - 380 V	ชุด	1	390	390	60	60	450
26	VOLT METOR 0 - 500 V	ตัว	1	650	650	60	60	710
27	PILOT LAMP 12 -24 V.AC	ตัว	1	130	130	60	60	190
28	BUSBAR TRUNKING FOR LIGHTING DISTRIBUTION CAPACITY 25 A. 500 V DEGREE OF PROTECION IP 54 มี TAP - OFFS 10 A ทุกระยะ 1 ม. ยาวประมาณ 28 เมตร	ม.	28	4,600	128,800	800	22,400	151,200
29	กล่องเหล็ก บรรจุอุปกรณ์ 0.15 x 0.60 x 0.80	กล่อง	1	1,200	1,200	600	600	1,800
30	เดินสายลอย	จุด	177	250	44,250	80	14,160	58,410
31	สายเมน 25 ตร.มม.	ม.	45	88	3,960	23	1,035	4,995
32	ท่อร้อยสายไฟ EMT dia. 1 1/2" (15 ม.)	ท่อน	5	300	1,500	114	570	2,070
33	ค่าแรงเดินสายภายนอกเข้าสู่อาคาร	รายการ	1	0	0	1,000	1,000	1,000
	<b>รวม</b>				<b>311,180</b>		<b>68,510</b>	<b>379,690</b>
	<b>งานทาสี</b>							
1	ทาสีทั่วไป	ตร.ม.	3,357	42	140,994	30	100,710	241,704
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	105	40	4,200	35	3,675	7,875
3	ทาสีทนไฟโครงหลังคา (ตามเอกสารฯ)	ตร.ม.	441	230	101,430	40	17,640	119,070
	<b>รวม</b>				<b>246,624</b>		<b>122,025</b>	<b>368,649</b>
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	18.50	150	2,775	0	0	2,775
2	เหล็กลูกกรง สี่เหลี่ยมตัน 15 x 15 มม. ยาว 0.90 ม.	กก.	85	32.72	2,781.20	12	1,020	3,801.20
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งบันได (ราว)	ม.	18.50	0	0	45	832.50	832.50
4	จุ่มบันได อลูมิเนียม ผึงเส้นไวนิล 2"	ม.	24	140	3,360	38	912	4,272

โครงการก่อสร้าง : อาคารกายภาพบำบัด (2 ชั้น)

แบบเลขที่ 6580

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารเลขที่ ข. 392/ก.ค./59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
5	แผงกันแดด อลูมิเนียมอบสีรูปตัว C พร้อมโครงเหล็ก LG สี่เหลี่ยมกลวง 1" x 1"	ตร.ม.	73.50	1,500	110,250	0	0	110,250
6	ราวผ้าม่าน พร้อมผ้าม่าน	ม.	21	800	16,800	150	3,150	19,950
7	บานเกล็ด โปร่งแสง GLASOLIT พร้อมโครงเหล็ก LG สี่เหลี่ยมกลวง 1" x 1"	ตร.ม.	32.25	450	14,513	200	6,450	20,963
8	เครื่องดับเพลิง ผงเคมีแห้ง ชนิด A.B.C ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	6	1,162	6,972	50	300	7,272
9	ท่อระบายน้ำฝน S - LON dia 4" + อุปกรณ์	ท่อน	36	620	22,320	100	3,600	25,920
	<b>รวม</b>				<b>179,771</b>		<b>16,265</b>	<b>196,035</b>
<b>กลุ่มงานที่ 3</b>								
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร							
1	F 1 เคาน์เตอร์ติดต่อต้านบนติดบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 0.70 x 4.00 x 2.50 ม.	ชุด	1	48,000	48,000	0	0	48,000
2	F 2 เคาน์เตอร์ติดต่อต้านบนติดบานเลื่อนกระจกใส ขนาด 0.70 x 2.00 x 2.50 ม.	ชุด	1	24,000	24,000	0	0	24,000
3	F3 ตู้สูงเก็บของ 0.50 x 2.00 x 2.00 ม.	ชุด	1	26,400	26,400	0	0	26,400
4	เคาน์เตอร์ ผิวหินหินขัด คสล. ขนาด 0.60 x 0.80 x 2.80 ฝั่งอ่างเคลือบขาว 1 อ่าง	ชุด	1	9,210	9,210	0	0	9,210
	<b>รวม</b>				<b>107,610</b>		<b>-</b>	<b>107,610</b>
<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</b>								
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)								
1	F4 LOCKER 0.60 x 1.20 x 2.00	ชุด	2	10,660	21,320	0	0	21,320
2	F5 ชั้นวางของแอสตันเลส ขนาด 0.40 x 1.20 x 1.20 (4 ชั้น)	ชุด	1	19,500	19,500	0	0	19,500
3	F6 เก้าอี้พักคอย ขนาด 0.60 x 2.00 x 0.80	ชุด	1	3,770	3,770	0	0	3,770
	<b>รวม</b>				<b>44,590</b>		<b>-</b>	<b>44,590</b>
<b>หมายเหตุ :</b> - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น - หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

## แบ่งงวดงานงวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารกายภาพบำบัด(สองชั้น) แบบเลขที่ ๖๕๘๐	จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลห้วยคต อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %	
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖ งวด (หกงวด)	

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๒ % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง

ติดตั้งป้ายโครงการตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบและรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน (ถ้ามี)

๑.๓ ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)

๑.๔ ก่อสร้างฐานราก

๑.๕ หล่อเสาตอม่อ

๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

๒.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑

๒.๒ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑

๒.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ และส่วนที่เป็นชั้นเดียว

๒.๔ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก (ถ้ามี)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๒

๒.๒ วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒

๓.๒ หล่อเสารับหลังคา

๓.๓ ติดตั้งโครงหลังคา

๓.๔ มุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- ๔.๑ เดินท่อประปา - สุขากิจภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
  - ๔.๒ ก่อผนังอิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่เป็นวงกบอลูมิเนียม)
  - ๓.๓ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
  - ๔.๔ ทำผิวพื้นชั้นที่ ๑
  - ๔.๕ เดินท่อระบบสุขากิจภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- ๕.๑ ก่อผนังอิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่เป็นวงกบอลูมิเนียม)
  - ๕.๒ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒
  - ๕.๓ ติดตั้งระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒
  - ๕.๔ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
  - ๕.๕ บุปและปูกระเบื้องเคลือบชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ถ้ามี
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)


งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๓ % (ร้อยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

- ๖.๑ งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- ๖.๒ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๑ และที่ ๒
- ๖.๓ งานตกแต่งผิวพื้น - ผนัง ส่วนที่เหลือ
- ๖.๔ ติดตั้งกระจก (ถ้ามี)
- ๖.๕ ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก, และงานระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
- ๖.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขากิจภายในอาคาร
- ๖.๗ ทาสีภายในภายนอกอาคาร
- ๖.๘ ทำความสะอาดภายในภายนอกอาคาร, เคลียร์พื้นที่รอบบริเวณอาคาร และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางแบ่งงวดงานงวดเงิน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

( นายวชิน โปริพัทธ์ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยคต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายชูเกียรติ สร้อยบาง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายพินิจ ศรีเมือง )

นายช่างโยธา

**\*หมายเหตุ**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางแบ่งงวดงานงวดเงินได้กำหนดงวดงานงวดเงินตามเอกสาร  
เลขที่ ๑๕๕ /ส.ค./๕๙ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
และได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริงบางรายการในแต่ละงวดงาน